

RZUT PARTERU  
SKALA 1 : 100

| NR    | NAZWA POMIESZCZENIA                    | POSADZKA                           | POW.       |
|-------|--|------------------------------------|------------|
| 1.01  | Klatka schodowa –KL.C                  | terakota                           | 15,79      |
| 1.02  | Kawiarnia (nieojęta oprac.)            | –                                  | 123,89     |
| 1.03  | Sala widowiskowa                       | wykl. obiektowa,<br>scena –parkiet | 432,71     |
| 1.04  | Korytarz                               | terakota                           | 52,43      |
| 1.05  | Pom. magazynowe operatora nagłośnienia | gres techniczny                    | 23,33      |
| 1.06  | Pom. operatora nagłośnienia            | gres techniczny                    | 21,57      |
| 1.07  | Pomieszczenie scenografa i akustyka    | terakota                           | 25,74      |
| 1.08  | Klatka schodowa –KL.B                  | terakota                           | 23,50      |
| 1.09  | Korytarz                               | terakota                           | 32,66      |
| 1.10  | Wc męski                               | terakota                           | 14,78      |
| 1.11  | Wc damski                              | terakota                           | 3,97       |
| 1.12  | Garderoba + łazienka                   | terakota                           | 25,15+3,68 |
| 1.13  | Garderoba + łazienka                   | terakota                           | 25,52+3,71 |
| 1.14  | Hol                                    | terakota                           | 169,28     |
| 1.15  | Dźwig osobowy                          | –                                  | –          |
| 1.16  | Klatka schodowa –KL.A                  | terakota                           | 27,50      |
| 1.17  | Korytarz                               | terakota                           | 28,08      |
| 1.18  | Szatnia                                | terakota                           | 14,21      |
| 1.19  | Pokój biurowy                          | wykl. obiektowa,                   | 14,30      |
| 1.20  | Pokój biurowy                          | wykl. obiektowa,                   | 14,88      |
| 1.21  | Pokój biurowy                          | wykl. obiektowa,                   | 13,70      |
| 1.22  | Wc damski i niepełnosprawnych          | terakota                           | 14,29      |
| 1.23  | Pom. porządkowe                        | terakota                           | 3,82       |
| RAZEM |  |                                    | 1128,49    |

- RP

OPRAWA SUFITOWA LED 39W, 4000 lm, IP20,  
DO POM. KOMPUTEROWYCH
- OPRAWA SUFITOWA LED 39W, 4000 lm, IP20,
- OPRAWA LED 840, 79W, 9800 lm, IP56, SUFITOWA
- ⊗

OPRAWA LED 840, 22W, IP44, SUFITOWA
- ↻

ŁĄCZNIK 230V/16A, P/T
- ↻

ŁĄCZNIK PODWÓJNY 230V/16A, P/T
- ↻

ŁĄCZNIK SCHODOWY 230V/16A, P/T
- ↻

ŁĄCZNIK 230V/16A, P/T, N/T, IP44
- ↻

ŁĄCZNIK PODWÓJNY 230V/16A, P/T, N/T, IP44
- EW


OPRAWA LED SUFITOWA EWAKUACYJNA Z MODU-  
ŁEM AWARYJNYM 3H
- EW

OPRAWA LED SUFITOWA KIERUNKOWA Z MODU-  
ŁEM AWARYJNYM 3H
- PP02

WYŁĄCZNIK PPOŻ OBIEKTU
- ⌋

GNIAZDO 230V/16A, P/T
- ⌋

GNIAZDO SZCZELNE 230V/16A, N/T



UWAGI:

PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ  
INNymi O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH

Branża elektryczna

AUTOR OPRACOWANIA :  
Biuro Projektowe  
"ARCONEL" sp. z o.o.  
ul. Sielankowa 14/9  
20-802 Lublin

INWESTOR :  
Tomaszowski Dom Kultury  
22-600 Tomaszów Lubelski  
ul. Lwowska 72

NAZWA INWESTYCJI:  
PRZEBUDOWA BUDYNKU  
TOMASZOWSKIEGO DOMU KULTURY

NUMER DZIAŁU:  
16/1

PROJEKTANT :  
mgr inż. Jerzy Zieliński

nr uprawnień:  
2013/Lb/92

SPRAWDZIŁ :  
mgr inż. Robert Koszel

1097/Lb/90

OPRACOWAŁA :

NAZWA RYSUNKU :  
RZUT PARTERU

DATA:  
lipiec 2016r

NUMER RYSUNKU:  
E/2

STADIUM:  
PW

SKALA:  
1 : 100

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE  
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH